

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości ponad 5.0 m3/m — z jednoczesnym odkładem urobku w korpus projektowanej grobli (koparka na podkładach materacowych- - Szerokość w dnie 1,0m - Głębokość wykopu 1,15m - Skarpa od strony zbiornika 1:n = 1:2 - Skarpa odpowietrzna 1:n = 1:1,5 - Długość rowu L=94,0m $V = 0,5 \times (1,0 + 5,03) \times 1,15 \times 94,0 = 283,5 \text{ m}^3$	m ³		
d.1	0225-10 + t.9903/01 + t.9903/03		m ³	283.500	
				RAZEM	283.500
2	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr. I-II przy robotach wodno-melioracyjnych - Powierzchnia od strony zbiornika 1:n = 1:2 $F = 94,0 \times 2,60 = 244,40 \text{ m}^2$ - Powierzchnia skarpy odwodnej 1:n = 1:1,5 $F = 94,0 \times 2,10 = 197,40 \text{ m}^2$ Razem: $F = 244,40 + 197,40 = 442,0 \text{ m}^2$	m ²		
d.1	0507-01		m ²	442.000	
				RAZEM	442.000
3	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0510-03		m ²	442.000	
				RAZEM	442.000