

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej w msc. Grabówki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników średniej gęstości na skarpie o dużym nachyleniu	m ²	200		
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie wraz z utylizacją	m ²	43.2		
3	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z tłucznia/brukowcastabiliz. bet. gr. 16-20 cm mechanicznie wraz z utylizacją	m ²	43.2		
4	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją	m	18		
5	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	54		
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	54		
7	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe Rm=5,0MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	54		
8	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	54		
9	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające 15cm (KRAWĘŻNIKI INWESTORA) z wykonaniem ław betonowych.	m	18		
10	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	43.2		
11	KNR 2-01 0519-01-analogia	Umocnienie wyrw i ubytków w skarpie gruntoce-mentem Rm=2,5MPa	m ³	6		
12	kalkulacja własna	Wykonanie ścieku krawężnikowego odprowadzającego wodę w kierunku skarpy w następującym zakresie robót: Rozebranie krawężników betonowych-1mb, ustawienie krawężników betonowych (KRAWĘŻNIKI INWESTORA) na ławie betonowej- 6mb, umocnienie odpływu gruntoce-mentem R=5,0MPa gr. 20cm - 10mb)	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: