

PRZEDMIAR ROBÓT- cz. niekwalif.
Przebudowa dr.dojazdowej (dz.ew.132)
do gruntów rolnych w msc. Rąbłów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 216/1000	km km	0.22	
				RAZEM	0.22
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
2 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.2	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.2	KNNR 1 0503-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
6 d.2	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 40*60*8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
7 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00