

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej w msc. Grabówki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników średniej gęstości na skarpie o dużym nachyleniu	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie wraz z utylizacją	m ²		
		18*2.4	m ²	43.20	
				RAZEM	43.20
3	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z tłucznia/brukowcastabiliz. bet. gr. 16-20 cm mechanicznie wraz z utylizacją	m ²		
		18*2.4	m ²	43.20	
				RAZEM	43.20
4	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
5	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
		18*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		18*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
7	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe Rm=5,0MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		18*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
8	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		18*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
9	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające 15cm (KRAWĘŻNIKI INWESTORA) z wykonaniem ław betonowych.	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
10	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		18*2.4	m ²	43.20	
				RAZEM	43.20
11	KNR 2-01 0519-01-analogia	Umocnienie wyrw i ubytków w skarpie gruncementem Rm=2,5MPa	m ³		
		6	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
12	kalkulacja własna	Wykonanie ścieku krawężnikowego odprowadzającego wodę w kierunku skarpy w następującym zakresie robót: Rozebranie krawężników betonowych-1mb, ustawienie krawężników betonowych (KRAWĘŻNIKI INWESTORA) na ławie betonowej- 6mb, umocnienie odpływu gruncementem R=5,0MPa gr. 20cm - 10mb)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00